



Anexo 4

Vazios de Escavação - Resíduos resultantes da extracção

A deposição de **resíduos resultantes da extracção** em vazios de escavação (a céu aberto ou subterrâneo), deve constar do Plano de Lavra aprovado e deve garantir com as seguintes medidas gerais:

1. A deposição dos resíduos deve ser realizada de modo a assegurar a estabilidade da massa de resíduos, nomeadamente no sentido de evitar deslizamentos e ou derrubamentos;
2. Garantir as condições necessárias para evitar a poluição do ar, do solo, das águas subterrâneas e das águas superficiais;
3. Uma caracterização dos resíduos e uma estimativa das quantidades totais de resíduos de extracção que são produzidas durante a fase de funcionamento;
4. A identificação dos potenciais riscos da operação;
5. Deve ser prevista a respectiva integração paisagística (quando aplicável).
6. Implementação de sistemas de drenagem de águas pluviais;
7. Caso a área de exploração / pedreira ainda não esteja vedada deverá ser colocada uma vedação e um portão durante a deposição no vazio;
8. Planta topográfica e perfis longitudinais e transversais à escala 1:1000 (quando aplicável);
9. Planta e perfis de enchimento.
10. Garantir a monitorização dos resíduos de extracção nos vazios de escavação em subterrâneo (quando aplicável).